

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - grunt budowlany

*Przebudowa drogi w związku z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego*

Przekrój	Lokalizacja		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma	
			wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp		
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				
	hm	m	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1-1</b>	0+00,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2-2</b>	0+05,90	5,90	0,00	1,62			0,00	0,81	5,90	0,00	0,00	4,78	-4,78	
<b>3-3</b>	0,52,33	52,33	0,00	1,89			0,00	1,76	46,43	0,00	0,00	81,48	-81,48	
<b>4-4</b>	1+02,49	102,49	0,04	0,77			0,02	1,33	50,16	0,98	0,00	66,61	-65,63	
<b>5-5</b>	1+38,69	138,69	0,30	0,28			0,17	0,52	36,20	6,19	0,00	18,99	-12,80	
<b>6-6</b>	1+38,69	138,69	0,55	0,15			0,43	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7-7</b>	1+86,06	186,06	0,00	1,13			0,28	0,64	47,37	13,10	0,00	30,51	-17,41	
<b>8-8</b>	2+36,03	236,03	0,00	1,13			0,00	1,13	49,97	0,00	0,00	56,67	-56,67	
<b>9-9</b>	2+84,74	284,74	0,67	0,00			0,34	0,57	48,71	16,32	0,00	27,62	-11,30	
<b>10-10</b>	3+07,16	307,16	1,77	0,00			1,22	0,00	22,42	27,35	0,00	0,00	27,35	
							SUMA		63,94	286,65	36,58	27,35	-250,07	-222,72