

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - humus

Przebudowa drogi w związku z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego

Przekrój	Lokalizacja		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma
			wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
	hm	m	m ²		m ²		m	m ³		m ³	m ³		m ³
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1	0+00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-2	0+05,90	5,90	0,15	0,15	0,08	0,08	5,90	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
3-3	0,52,33	52,33	0,26	0,30	0,21	0,23	46,43	9,52	10,45	9,52	0,00	-0,93	-0,93
4-4	1+02,49	102,49	0,26	0,29	0,26	0,30	50,16	13,04	14,80	13,04	0,00	-1,76	-1,76
5-5	1+38,69	138,69	0,26	0,27	0,26	0,28	36,20	9,32	10,21	9,32	0,00	-0,89	-0,89
6-6	1+38,69	138,69	0,28	0,28	0,27	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-7	1+86,06	186,06	0,24	0,25	0,26	0,27	47,37	12,10	12,55	12,10	0,00	-0,45	-0,45
8-8	2+36,03	236,03	0,24	0,25	0,24	0,25	49,97	11,79	12,59	11,79	0,00	-0,80	-0,80
9-9	2+84,74	284,74	0,23	0,23	0,23	0,24	48,71	11,40	11,79	11,40	0,00	-0,39	-0,39
10-10	3+07,16	307,16	0,00	0,00	0,12	0,12	22,42	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00
							SUMA	70,22	75,43	70,22	0,00	-5,21	-5,21